

ลป.0025/ 18649



วันที่ 967
วันที่ 4 สิงหาคม 2544

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

กม.5 ถนนลำปาง - เติ่นชัย

ต.พระบาท จ.ลำปาง 52000

29 สิงหาคม 2544

เรื่อง การถ่ายโอนกิจกรรมงานซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยกให้องค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา

อ้างถึง หนังสือกรรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ที่มท.1011/ว.469 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายชื่อบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยก ตามแบบฟอร์ม พน.10/2541
 2. เอกสารหลักเกณฑ์และขอบเขตของงานซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยก

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 ให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด จัดทำบัญชีรายชื่อและที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยกที่จุดเจาะปีงบประมาณ 2543 ของงบถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานนอกพื้นที่ อบต. ที่มีบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยก จัดทำหนังสือมอบภารกิจการดูแลรับผิดชอบ ในการซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยกให้ อบต. และหน่วยงานนอกพื้นที่อบต. ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเอกสารมอบให้แนบหลักเกณฑ์และขอบเขตของหน่วยงานซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลเครื่องสูบน้ำมือโยก นั้น

ในการนี้ จังหวัดลำปางขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล รับมอบการถ่ายโอนกิจกรรมงานซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลและเครื่องสูบน้ำมือโยก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 แจ้งตามหนังสือที่ นร.0205/9395 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2541 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

เห็น ราชธานี

- จันทน์ สอนใจ

ขอแสดงความนับถือ

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และเขตที่ 4

มีมติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 41

(นายมนตรี ...)

ได้ยกมอบให้ อบต. 205/9395 ลว. 4 ส.ค. 2544 เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด บัญชีรายการแทน

- ไป อบต. 205/9395

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ท.ท. 1011/ว.469

4 ส.ค. 44

ราชธานี

แบบรายงานประวัติหน้าอาคาร
งานก่อสร้างแหล่งน้ำใต้ดิน ชายแหล่งน้ำใต้ดิน

ปีงบประมาณ..... 43 เจาะโดยชุดเจาะ..... R6 แผน ☐ ปกติ ☐ สำรอง ลำดับที่..... 1.
บ้าน..... 16 หมู่ 6 ตำบล..... บ้านสี..... อำเภอ..... 115 หมู่.....
จังหวัด..... ลพบุรี วันที่เริ่มเจาะ..... 1 มี.ค. 43 วันที่แล้วเสร็จ..... 3 มี.ค. 43
ความลึกของบ่อ..... เจาะลึก 36 ม. / 30 เมตร ระดับน้ำค้างใต้..... 9 เมตร ปริมาณน้ำ..... 3-5 ม³/ชม.
ทดสอบโดยวิธี..... แอร์เทส ระดับน้ำาล..... 3.2 เมตร ชั้นดินในน้ำ..... นิลปนสีเทา
ประชากร..... 800 คน..... 200 หลังคาเรือน

ใต้ ท่อตุก ขนาด $\phi 1\frac{1}{2}$ " จำนวน..... 18 เมตร
ท่อกร ขนาด $\phi 6$ " จำนวน..... 24 เมตร
ท่อกรองน้ำ ขนาด $\phi 6$ " เบอร์ 50 จำนวน..... 3 เมตร
ท่อรับตะกอน ขนาด $\phi 6$ " จำนวน..... 3 เมตร
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโยก เมื่อวันที่..... 3 เดือน..... มี.ค. 43
ก่อสร้างลานขอมตามแบบ พ.บ. 2 - 003/2536 เมื่อวันที่..... 3 เดือน..... มี.ค. 43
หลังการเจาะคุณภาพน้ำ ☐ ใส่ ☒ จึก ☐ กรอย ☐ สนิมเหล็ก ☐ อื่นๆ ระบุ.....

ขีดลคมยอาคาร ☒ เรียบร้อย ☐ ยังมีได้ดำเนินการ
เก็บตัวอย่างน้ำส่ง ☒ เรียบร้อย ☐ ยังมีได้ดำเนินการ
ความลึก..... 0 - 6 เมตร ชั้นดิน..... ดินปนทราย
ความลึก..... 6 - 15 เมตร ชั้นดิน..... ดินเหนียวสีเทาปนทราย
ความลึก..... 15 - 30 เมตร ชั้นดิน..... นิลปนสีเทา
ความลึก..... 30 - 36 เมตร ชั้นดิน..... นิลสีเทาปนทราย
ความลึก..... เมตร ชั้นดิน.....

(ลงชื่อ)..... รายงาน
(..... ลงนาม).....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(.....)
หัวหน้าชุดเจาะ..... R6.....

(แผนที่เจาะด้านหลัง)

-คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบตามรายละเอียด
แบบรายงานข้างต้นแล้ว

☒ บอกลักษณะตามแบบรายงาน
☐ บอกลักษณะแก้ไข.....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(.....)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(.....)
(.....)