

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำและถมดินลูกรังภายใน หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....ปริมาณงาน จุดที่ ๑. หน้าบ้านนายใจ จิตใหญ่ รั้วถนน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร ๑๕ ท่อน แล้วเทคอนกรีตใหม่ วางท่อ คสล. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ขุดร่องระบายน้ำ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร

จุดที่ ๒. หน้าบ้านนางปั่น ไสติ รั้วถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร แล้วเทคอนกรีตใหม่ ขุดร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕ เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๓ เมตร

จุดที่ ๓. หน้าบ้านนายแก่น นามปวน ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร นายเลิศ จิตใหญ่ ถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๔. บริเวณปากทางเข้าทุ่งแค่ง ถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๓.๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่ออิฐบล็อก สูง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๔.๓๐ เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๕,๐๖๖.๓๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

๓. นายกมล ตะนุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ