

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....ปริมาณงาน ปริมาณงานโดย

- จุดที่ ๑ หมู่ ๕ บ้านสามัคคีฯ (บริเวณถนนหน้าบ้านนางเสาร์แก้ว การขยับ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๒ หมู่ ๕ บ้านสามัคคีฯ (ไร่ นายสนั่น คำลือ - ไร่ นายผัด การห่ม) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๓ หมู่ ๕ บ้านสามัคคีฯ (ทางเข้าบ้านนายวิรัช คำลือ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม. ๒ ท่อน
- จุดที่ ๔ หมู่ ๖ บ้านแป้นไต้ฯ (ทิศเหนือศาลาอเนกประสงค์) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙.๒ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๕ หมู่ ๘ บ้านแป้นพัฒนาฯ (ข้างสวนนางจิงดา แปงยศ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๗ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๖ หมู่ ๘ บ้านแป้นพัฒนาฯ (บริเวณห้วยเหียง) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๗ หมู่ ๘ บ้านแป้นพัฒนาฯ (บริเวณถนนไปห้วยแม่คำ) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑.๒ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๘ หมู่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัยฯ (ถนนทางทิศเหนือวัดบ้านแป้นโป่งชัย) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๙ หมู่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัยฯ (ถนนเข้าประปาหมู่บ้าน) โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร
- จุดที่ ๑๐ หมู่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัยฯ (บริเวณห้วยโป่ง) จุดที่ ๑ โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐.๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปักไม้ยูคาวาง
- ตรวจสอบทรายผสมซีเมนต์ กว้าง ๖ เมตร ลึก ๑.๗ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง ตามแบบแปลนที่กำหนด จุดที่ ๒ โดยถมดิน/หินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗ เมตร ทั้งสองฝั่ง หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗.๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปักไม้ยูคาวางตรวจสอบทรายผสมซีเมนต์ กว้าง ๔ เมตร ลึก ๑.๗ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ ตำบลบ้านสา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๒,๐๓๙.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....เป็นประธานกรรมการ
๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....เป็นกรรมการ
๓. นายกมล ตะนู ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....เป็นกรรมการ