

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

.....ปริมาณงาน โดย จุดที่ ๑ (บริเวณถนนม่อนหินไหล หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น) โดยถมดินหินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร

.....จุดที่ ๑.๑ งานปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรกล ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร

จุดที่ ๒ (บริเวณถนนเส้นใต้วัดสาพะพนาราม หมู่ที่ ๓ บ้านสาพะ) โดยถมดินหินผุเกลี่ยเรียบขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๓ (บริเวณถนนข้างบ้านนายลัน มีเลข หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี) โดยถมดินหินผุเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘.๖๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๔ (บริเวณถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา หมู่ที่ ๔ บ้านสา) โดยการปรับแต่งผิวถนนด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐ เมตร

.....จุดที่ ๕ (บริเวณถนนเส้นทุ่งผักคาวตอง หมู่ที่ ๗ บ้านสาพะเหนือ) โดยถมดินหินผุเกลี่ยเรียบขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑,๕๘๓.๗๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานเป็นกรรมการ

๓. นายกมล ตะนุตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาเป็นกรรมการ