ราคากลาง

โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งกลาง หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสาฯ

ปริมาณงาน ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต ขนาดกว้าง1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร

ความยาว 870 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา

สถานที่ ณ หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...30.... เดือน ....พฤษภาคม.....พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	435.00	-	-	99	43,065.00	43,065.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	26.00	280.37	7,289.62	99	2,574.00	9,863.62
3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	159.00	1,980.00	314,820.00	306	48,654.00	363,474.00
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	4.00	273.00	1,092.00	133	532.00	1,624.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**418,026.62**
	ค่า Factor F = 1.3357							140,331.54
	รวมค่างานก่อสร้าง							558,358.16
	ราคากลางคือ							**558,358.16**
	(ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)							

ระยะเวลาดำเนินงาน ....60.... วัน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสหัสทัย เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกมล ตะนุ)

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ
(นายสหัสทัย เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายนภปนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา