

ราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

แบบ ป.ร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายมนต์ชัย บุญเทียม - บ้านนายกระสาย เกศนาวา)

หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.3 ตารางเมตร


โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่..15..เดือน..กุมภาพันธ์....พ.ศ...2565.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสathิต เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอริสทธิ์ อลังการนันท์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายกมล ตะนุ)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสathิต เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรรม

ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณภาพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

แบบ ป.ร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายมนต์ชัย บุญเทียม - บ้านนายกระสาย เกศนาวา)

หมู่ที่ 1 บ้านบ้าน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.3 ตารางเมตร

โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...15...เดือน...กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2565.....

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	251,735.88	1.3607	342,537.0065	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงาน	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่างานก่อสร้าง				342,537.01	
ราคาตกลงคือ				342,537.01	

ตัวอักษร (

ตามแนวนอนต้องพินิจรายละเอียดตามลิบเจดภาพหนึ่งสตาค์

)

นางสาว

(นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายแพทย์เกษมณศรีตำบลบ้านสา

ปลัดเทศบาล

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนอมงานินตย์ บุญเต็ม - บ้านนายกระสาย เกศนาว)

ปจ. 4 แผ่นที่ 1/2

หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.3 ตารางเมตร

โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่..15...เดือน..กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2565.....

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.ประเภทงานทาง (ปรับปรุงถนน คสล.) งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - งาน Tack Coat							
		ตร.ม.	738.30	14.61	10,786.56	1.3607	19.88	14,677.28
2	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) - งานชั้น Wearing Course 5 ซม.	ตร.ม.	738.30	307.11	226,739.31	1.3607	417.88	308,524.18
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	49.00	290.00	14,210.00	1.3607	394.60	19,335.55
	รวมราคาต่ำกว่าก่อสร้าง				251,735.88			342,537.01

กมล ๖๖๓






(นายกมล ๖๖๓)

(นายอภิสิทธิ์ อธิการนันท์) (นายสหัสชัย เพชรรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์) (นายณกรณ์ ศรีบริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ปลัดเทศบาล

หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โดยลาดอย่างแอ่งพืดตึก ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร สันหนาไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านตา อำเภอลำพูน จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันท. 15. เดือน. กพ. พ.ศ. 2565.....

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							-
	3. งานทาง : ราคาค่า	สายทาง	1.00	1.00	251,735.88	1.3607	1.3607	342,537.01
	4. งานสะพาน ท่อเหลี่ยม : ราคาค่า							-
	รวมค่างานก่อสร้าง							342,537.01
	ราคากลาง							342,537.01

[illegible]

หน้า ๐๑

.....ປະທານຄະນະການ
(ຜູ້ຊີ້) (ຜູ້ຊີ້)

(นพรัตน์) ๒๕๕๕

(๗๕๑)..... กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์)

..... (๒๕๕๖)

(คณะผู้บริหาร)

.....

(๒๕๕๕) ๒๕๕๕

ผู้ดำเนินการและบุคลากร

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

.....

(นายณณภพ นนทสูตบุตร)

นางเอกแห่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ