

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ราคาากลาง

แบบ ป.ร.5


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนงเยาว์ งามผสม - บ้านนางขุ่น หน้างาม)

หมู่ที่ 2 บ้านสหบก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.5 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...8...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2565.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกมล ตะนุ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสหัสชัย เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาอาชญา

ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อำนวย

(นายมานะ สุริยฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทยานทาง

แบบ ป.ร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนงเยาว์ งามสม - บ้านนางขึ้น หน้างาม)

หมู่ที่ 2 บ้านสหบก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.5 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...8...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2565.....

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3056	-	
2	ประเภทงานทาง	222,745.74	1.3607	303,090.13	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่างานก่อสร้าง				303,090.13	
ราคากลางคือ				303,090.13	

ตัวอักษร (

ตามแนวนามพันเก้าสิบบาทสิบสามสตางค์

)

ทงอ ๘๖๔

ndh

ndh

f

f

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนงเยาว์ งามสม - บ้านนางขึ้น หน้างาม)

ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/1

หมู่ที่ 2 บ้านสหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.5 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...8...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ...2565.....

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.ประเภทงานทาง (ปรับปรุงถนน คสล.) งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - งาน Tack Coat	ตร.ม.	654.50	14.61	9,562.25	1.3607	19.88	13,011.35
2	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) - งานชั้น Wearing Course 5 ซม.	ตร.ม.	654.50	307.11	201,003.50	1.3607	417.88	273,505.46
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	42.00	290.00	12,180.00	1.3607	394.60	16,573.33
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				222,745.74			303,090.13

นางสาว อวย

น.ค.ค.

น.ค.ค.

8

1/1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนงเยาว์ งามสม - บ้านนางชื่น หน้างาม)

ปจ. 4 แผ่นที่ 2/2

หมู่ที่ 2 บ้านสหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : โดยลาดยางแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.5 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...8...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ..2565.....

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2.	ค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อกำหนด							-
3.	งานทาง : ราคา	สายทาง	1.00	1.00	222,745.74	1.3607	1.3607	303,090.13
4.	งานสะพาน ท่อเหลี่ยม : ราคา							-
	รวมค่างานก่อสร้าง							303,090.13
	ราคากลาง							303,090.13

ระยะเวลาดำเนินการ.....60.....วัน

ตัวอักษร (ตามแผนผังพื้นที่กับภาพสืบสวนต่าง)

(ลงชื่อ)
(นายสิทธิชัย เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ)
(นายสิทธิชัย เพชรรัตน์)

(ลงชื่อ)
(นายอภิลิทธิ อลังการนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

(ลงชื่อ)
(นายภมล ตะเภา)

(ลงชื่อ)
(นายณภาพนนท์ สุรินทร์โพ)

(ลงชื่อ)
(นายภมล ตะเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา