



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด (จากบ้านนายวรวิทย์ งามสม - บ้านนายสุเทพ คุณมี) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาากลาง ๒๖๓,๒๖๙ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตารางแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด.(จากบ้านนายวรวุฒิ งามสม - บ้านนายสุเทพ คุณมี) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ..ปริมาณงานโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๐๖ เมตร พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐.กรกฎาคม.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๓,๒๖๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-------------------|
| ๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายกมล ตະນຸ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | | เป็นกรรมการ |

ราคาากลาง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (จากบ้านนายวรวิทย์ งามสม - บ้านนายสุเทพ คุณมี)

หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 106 เมตร

พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 212 ชุด

สถานที่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านสาพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ .10... เดือน ...กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2566.....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานวางระบายน้ำ							
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	38.00	-	-	168	6,384.00	6,384.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3.18	280.37	891.58	112	356.16	1,247.74
3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	15.56	1,981.31	30,829.18	327	5,088.12	35,917.30
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	24.00	471.00	11,304.00	139	3,336.00	14,640.00
5	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.0261	-	-	4,400	4,514.84	4,514.84
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	170.00	59.29	10,079.30	-	-	10,079.30
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	130.00	126.56	16,452.80	-	-	16,452.80
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.78	37.38	1,150.56	-	-	1,150.56
7	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟ่อน	2.00	210.28	420.56			420.56
	งานฝารางระบายน้ำ							
1	ฝารางระบายน้ำ	ชุด	212.00	483.17	102,432.04			102,432.04
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							193,239.14
	ค่า Factor F = 1.3624							70,029.86
	รวมค่างานก่อสร้าง							263,269.00
	ราคาากลางคือ							263,269.00
	(สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)							

ระยะเวลาดำเนินงาน60..... วัน

(ลงชื่อ) สมเกียรติ ประธานกรรมการ
(นายชนกฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พรวิ กรรมการ
(นายณัฐวิทย์ โปธิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) สุรินทร์โท อ
(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

(ลงชื่อ) กมล ตนะ กรรมการ
(นายกมล ตนะ)
ผ.ช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายธนาธิป ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล