



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ - บ้านนายประเสริฐ เป็นต้น) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง ๓๗,๔๘๘.๐๖ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทหกสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตารางแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ – บ้านนายประเสริฐ เป็นต้น) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ..ปริมาณงานโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗,๔๘๘.๐๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายกมล ตะนุ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ราคาตกลง

กลุ่มงานงบประมาณ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอกบรีดเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 - บ้านนายประเสริฐ เป็นต้น)

หมู่ที่ 6 บ้านแม่ไม้ใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ขนาดทางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 25 เมตร

สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ไม้ใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ .. 13... เดือน .. กรกฎาคม .. พ.ศ. 2566.....

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074		
2	ประเภทงานทาง	27,516.19	1.3624	37,488.06	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782		
	เงินจ่ายล่วงหน้า		0 %		
	เงินประกันผลงานทุก		0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		6 % ต่อปี		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7 %		
	รวมค่างานก่อสร้าง			37,488.06	
	ราคาตกลงคือ			37,488.06	

ข้าพเจ้า (ชื่อ) (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

นาย..... (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

นาย..... (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

นาย..... (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

นาย..... (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

นาย..... (นาย)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (หน่วยงาน)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง)..... (ตำแหน่ง).....

อนุมัติ

ราคาากลาง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน 1035 - บ้านนายประเสริฐ เป็นต้น)

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านไต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 25 เมตร


สถานที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านบ้านไต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


แผ่นที่ 1/1


กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ ..13... เดือน ..กรกฎาคม..... พ.ศ.2566.....


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	8.00	-	-	168	1,344.00	1,344.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.75	280.37	210.28	112	84.00	294.28	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	3.66	1,981.31	7,251.59	327	1,196.82	8,448.41	
	280 กก./ตร.ซม.								
4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	15.00	471.00	7,065.00	139	2,085.00	9,150.00	
5	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.2213	-	-	4,400	973.7	973.72	
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	40.00	59.00	2,360.00	-	-	2,360.00	
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	31.00	126.56	3,923.36	-	-	3,923.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	37.38	112.14	-	-	112.14	
6	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	210.28	210.28	-	-	210.28	
7	ดินถม	ลบ.ม.	5.00	140.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							27,516.19	
	ค่า Factor F = 1.3624							9,971.87	
	รวมค่างานก่อสร้าง							37,488.06	
	เสนองบประมาณเพียง							37,488.06	
	(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทหกสตางค์)								


ระยะเวลาดำเนินงาน60..... วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายชนกฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกมล ตะนุ)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายธานินทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล