



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการวางท่อประปา (เดินหม้อ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ราคาากลาง ๑๘๖,๕๐๕.๘๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าบาทแปดสิบลีสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตารางแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อประปา (เดินหม้อ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ปริมาณงานโดย วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว, ๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว ความยาวรวม ๑,๓๑๖ เมตร ณ หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๘๖,๕๐๕.๘๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

๓. นายกมล ตะนุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านสา

ราคากลาง วางท่อประปา (เดินหม้อ)

ปร.4

หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน วางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว , 2 นิ้ว , 1 นิ้ว ความยาวรวม 1,316 เมตร


สถานที่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


แผ่นที่ 1/1


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ...3... เดือน ...สิงหาคม..... พ.ศ.2566.....


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานวางท่อ							
1	งานดินขุด	ลบ.ม.		-	-		-	-
2	ท่อ PVCชนิดบานหัว ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟ่อน	139.00	345.00	47,955.00	300	41,700.00	89,655.00
3	ท่อ PVCชนิดบานหัว ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟ่อน	124.00	145.00	17,980.00	120	14,880.00	32,860.00
4	ท่อ PVCชนิดบานหัว ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟ่อน	76.00	57.00	4,332.00	120	9,120.00	13,452.00
5	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 3 นิ้ว	อัน	9.00	114.00	1,026.00		-	1,026.00
6	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 2 นิ้ว	อัน	1.00	45.00	45.00		-	45.00
7	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้วลด 1 นิ้ว	อัน	3.00	75.00	225.00		-	225.00
8	สามทาง PVC ขนาด 1 นิ้ว	อัน	1.00	22.00	22.00		-	22.00
9	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3 นิ้วลด 2 นิ้ว	อัน	2.00	115.00	230.00		-	230.00
10	ประตูน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว	ชุด	2.00	660.00	1,320.00		-	1,320.00
11	ประตูน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2 นิ้ว	ชุด	1.00	122.00	122.00		-	122.00
12	ฝาปิด PVC ขนาด 2 นิ้ว	อัน	3.00	27.00	81.00		-	81.00
13	ฝาปิด PVC ขนาด 1 นิ้ว	อัน	4.00	20.00	80.00		-	80.00
14	น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม	กระป๋อง	20.00	175.00	3,500.00		-	3,500.00
15	ข้อต่อ 90 องศา PVC ขนาด 1 นิ้ว	อัน	2.00	18.00	36.00		-	36.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							142,654.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนกฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายธนิษทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายณกปนันท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โพธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกมล ตะนุ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา