



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา  
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง  
\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางสาวหนึ่งฤทัย ทองคำฟู ถึง บ้านนางสุดา บุตรตา) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
งบประมาณ ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ราคาากลาง ๒๗๗,๒๓๓.๑๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสามบาทสิบสามสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด (จากบ้านนางสาวหนึ่งฤทัย ทองคำฟู ถึง บ้านนางสุดา บุตรตา) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น อำเภोज้ำห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร พร้อมฝาทปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐๖ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภोज้ำห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๗๗,๒๓๓.๑๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... เป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โโพธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... เป็นกรรมการ

๓. นายบัณฑิต จันทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

ราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่ปิด (จากบ้าน น.ส. หนึ่งฤทัย ทองคำฟู ถึง บ้านนางสุดา บุตรดา)

หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 103 เมตร


พร้อมฝาบ่ปิด ค.ส.ล. จำนวน 206 ชุด


สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานรางระบายน้ำ</b>								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	25.75	-	-	142	3,656.50	3,656.50	บัญชีค่าแรง
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.57	299.53	769.79	104	267.28	1,037.07	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	16.56	1,981.31	32,810.49	327	5,415.12	38,225.61	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
	280 กก./ตร.ซม.								
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	30.90	470.00	14,523.00		-	14,523.00	รายการคำนวณ+ราคาพาณิชย์
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	61.80			139	8,590.20	8,590.20	บัญชีค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.982	-	-	4,400	4,320.8	4,320.80	บัญชีค่าแรง
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	164.80	48.92	8,062.02	-	-	8,062.02	ราคาพาณิชย์
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	123.60	106.48	13,160.93	-	-	13,160.93	ราคาพาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.60	35.51	624.98	-	-	624.98	ราคาพาณิชย์
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	205.61	205.61		-	205.61	ราคาพาณิชย์
8	งานร้อยถนนคอนกรีตเดิม(ร้อยขนไป)	ตร.ม.	51.50			70	3,605.00	3,605.00	บัญชีค่าแรง
	<b>งานฝารางระบายน้ำ</b>								
1	ฝารางระบายน้ำ	ชุด	206.00	520.43	107,208.58			107,208.58	รายการคำนวณ
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>203,220.30</b>	
	ค่า Factor F = 1.3642							74,012.83	
	<b>รวมค่างานก่อสร้าง</b>							<b>277,233.13</b>	
	<b>ราคากลางคือ</b>							<b>277,233.13</b>	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสามบาทสิบสามสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายธนภดล เพชรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐวุฒิ ไห่ธี)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายปิมชิต จันทา)  
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายธานินทร์ ปิญาวัติ)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายนภพนธ์ สุรินทร์โท)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา