



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (จากบ้านนางชนัญพร ปินตา ถึง บ้านนายถนอม จิตกล้า) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลาง ๖๖,๙๕๘.๙๐ บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทเก้าสิบบสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด (จากบ้านนางชนัญพร ปินตา ถึง บ้านนายถนอม จิตกล้า)
หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น อำเภोज้ำห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๒๔ เมตร พร้อมฝาทปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔๘ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภोज้ำห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๖,๙๕๘.๙๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... เป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... เป็นกรรมการ

๓. นายบัณฑิต จันทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

ราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝายปิด (จากบ้านนางชนัญพร ปินตา ถึง บ้านนายถนอม จิตกล้า)

หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 24 เมตร


พร้อมฝายปิด ค.ส.ล. จำนวน 48 ชุด


สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	6.00	-	-	168	1,008.00	1,008.00	บัญชีค่าแรง
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.60	299.53	179.72	104	62.40	242.12	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.85	1,981.31	7,628.04	327	1,258.95	8,886.99	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	7.20	470.00	3,384.00		-	3,384.00	รายการคำนวณ+ราคาพาณิชย์
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	14.40			139	2,001.60	2,001.60	บัญชีค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.228	-	-	4,400	1,003.2	1,003.20	บัญชีค่าแรง
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	38.40	48.92	1,878.53	-	-	1,878.53	ราคาพาณิชย์
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	28.80	106.48	3,066.62	-	-	3,066.62	ราคาพาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.10	35.51	145.59	-	-	145.59	ราคาพาณิชย์
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	205.61	205.61		-	205.61	ราคาพาณิชย์
8	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม(รื้อขนไป)	ตร.ม.	12.00			70	840.00	840.00	บัญชีค่าแรง
9	งานรื้อท่อ คสล.เดิม ศก. 0.15-0.30 ม.	ท่อน	24.00			60	1,440.00	1,440.00	บัญชีค่าแรง
	งานฝายวางระบายน้ำ								
1	ฝายวางระบายน้ำ (วัสดุ+ค่าแรง)	ชุด	48.00	520.43	24,980.64			24,980.64	รายการคำนวณ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							49,082.90	
	ค่า Factor F = 1.3642							17,875.99	
	รวมค่างานก่อสร้าง							66,958.90	
	ราคากลางคือ							66,958.90	
	(หกหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดบาทเก้าสิบสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธนภฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โฟธิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัณฑิต จันทา)
ผ.ช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธานินทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา