



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด (จากบ้านนางจินดา หน้างาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แท้มติ) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลาง ๒๖๙,๐๗๖.๐๘ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด (จากบ้านนางจินดา หน้างาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา อำเภोज้ำหม่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๗๒ เมตร พร้อมฝาทปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๒ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภोज้ำหม่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๗๖.๐๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภุต เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... เป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โปธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... เป็นกรรมการ

๓. นายบัณฑิต จันทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

ราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด (จากบ้านนางจินดา หน้างาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี)

หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 172 เมตร


พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล. จำนวน 72 ชุด


สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	43.00	-	-	142	6,106.00	6,106.00	บัญชีค่าแรง
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.30	299.53	1,287.98	104	447.20	1,735.18	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	27.65	1,981.31	54,783.22	327	9,041.55	63,824.77	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
4	งานไม้แบบบัวสด (50%)	ตร.ม.	51.60	470.00	24,252.00		-	24,252.00	รายการคำนวณ+ราคาพาณิชย์
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	103.20			139	14,344.80	14,344.80	บัญชีค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.64	-	-	4,400	7,216.00	7,216.00	บัญชีค่าแรง
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	275.20	49.39	13,592.13	-	-	13,592.13	ราคาพาณิชย์
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	206.40	106.83	22,049.71	-	-	22,049.71	ราคาพาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	29.52	36.45	1,076.00	-	-	1,076.00	ราคาพาณิชย์
6	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	2.00	205.61	411.22		-	411.22	ราคาพาณิชย์
7	งานรื้อท่อประปาเดิมแล้วติดตั้งใหม่	เมตร	172.00			30	5,160.00	5,160.00	บัญชีค่าแรง
	งานฝารางระบายน้ำ								
1	ฝารางระบายน้ำ	ชุด	72.00	520.46	37,473.12			37,473.12	รายการคำนวณ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							197,240.93	
	ค่า Factor F = 1.3642							71,835.15	
	รวมค่างานก่อสร้าง							269,076.08	
	ราคากลางคือ							269,076.08	
	(สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกบาทแปดสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธนกฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ โฟธิ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัณฑิต จันทา)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธานินทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายอภิพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา