



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเจริญ แคล้วคลาด) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ราคาากลาง ๓๐๑,๔๒๐.๖๑ บาท (สามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเจริญ แคว้นตลาด) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๑๑ เมตร พร้อมฝาทปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๒๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านสา ณ หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๐๑,๕๒๐.๖๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภฤต เพชรรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายณัฐวุฒิ โพธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายบัณฑิต จันทา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด (จากถนน 1035 ถึง บ้านนางเจริญ แคว้นตลาด)

หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาวรวม 111 เมตร


พร้อมฝาบด ค.ส.ล. จำนวน 222 ชุด


สถานที่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	27.75	-	-	142	3,940.50	3,940.50	บัญชีค่าแรง
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.77	299.58	829.84	104	288.08	1,117.92	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม	ลบ.ม.	17.84	1,981.31	35,346.57	327	5,833.68	41,180.25	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
	280 กก./ตร.ซม.								
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	33.30	470.00	15,651.00			15,651.00	รายการคำนวณ+ราคาพาณิชย์
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	66.60			139	9,257.40	9,257.40	บัญชีค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.058	-	-	4,400	4,655.2	4,655.20	บัญชีค่าแรง
	- ศก. 6 มม. SR 24	เส้น	177.60	49.41	8,775.22	-	-	8,775.22	ราคาพาณิชย์
	- ศก. 9 มม. SR 24	เส้น	133.20	106.54	14,191.13	-	-	14,191.13	ราคาพาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.00	36.45	692.55	-	-	692.55	ราคาพาณิชย์
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	205.61	205.61			205.61	ราคาพาณิชย์
8	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม(รื้อขนไป)	ตร.ม.	25.00			70	1,750.00	1,750.00	บัญชีค่าแรง
	งานฝารางระบายน้ำ								
1	ฝารางระบายน้ำ	ชุด	222.00	538.44	119,533.68			119,533.68	รายการคำนวณ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							220,950.45	
	ค่า Factor F = 1.3642							80,470.15	
	รวมค่างานก่อสร้าง							301,420.61	
	ราคากลางคือ							301,420.61	
	(สามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)								

(ลงชื่อ)  ประชานกรกรมการ
(นายธนภฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรกรมการ
(นายณัฐภูมิ โพธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรกรมการ
(นายบัณฑิต จันทา)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธานีทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา