



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๘๘,๐๑๑.๕๓ บาท (แปดหมื่นแปดพันสิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตารางแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงถนน คสล.ภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานโดย จุดที่ ๑ ถนนหน้าบ้านนายชูเกียรติ การเพียร หมู่ที่ ๕ (รื้อถนนเดิมและทำการเทถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร)

จุดที่ ๒ ถนนหน้าบ้านนายบุญเนียม กลิ่นฟุ้ง หมู่ที่ ๕ (รื้อถนนเดิมและทำการเทถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร)

จุดที่ ๓ ถนนหน้าบ้านนายบุญเนียม กลิ่นฟุ้ง หมู่ที่ ๕ (รื้อถนนเดิมและทำการเทถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร)

จุดที่ ๔ ถนนปากอ หมู่ที่ ๕ (รื้อถนนเดิมและทำการเทถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร)

จุดที่ ๕ ถนนหลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ (รื้อถนนเดิมและทำการเทถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตารางเมตร)

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านซากำหนด ณ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๘,๐๑๑.๔๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธนภฤต เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเป็นประธานกรรมการ

๒. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานเป็นกรรมการ

๓. นายบัณฑิต จันทาตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเป็นกรรมการ

ราคากลาง


กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนน คลส.ภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 จุดที่ 1 ถนนหน้าบ้านนาขลุ่ยเกียรติ การเพียร หมู่ที่ 4 (รื้อถนนเดิมและทำการถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร)
 จุดที่ 2 ถนนหน้าบ้านนาขลุ่ยเหนือ กลิ่นฟุ้ง หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร)
 จุดที่ 3 ถนนหน้าบ้านนาขลุ่ยเหนือ กลิ่นฟุ้ง หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร)
 จุดที่ 4 ถนนปากอ หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร)
 จุดที่ 5 ถนนหลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการถนนใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...21.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ..2567....

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	64,515.05	1.3642	88,011.43	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่างานก่อสร้าง			88,011.43	
	ราคากลางคือ			88,011.43	

ตัวอักษร (

แปดหมื่นแปดพันสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมฤกษ์ เพชรรัตน์) (นายณัฐวุฒิ โพธิ์) (นายธนากร บัญญัติ) (นายณณกร บัญญัติ) (นายณณกร บัญญัติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน) (นายช่างโยธา) (นายช่างโยธา) (นายช่างโยธา) (นายช่างโยธา)
 ปลัดเทศบาลตำบล

ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 จุดที่ 1 ถนนหน้าบ้านนายบุญเกียรติ การเพียร หมู่ที่ 4 (รื้อถนนเดิมและทำการเทพื้นใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร)
 จุดที่ 2 ถนนหน้าบ้านนายบุญเนียม กลั่นฟุ้ง หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการเทพื้นใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร)
 จุดที่ 3 ถนนหน้าบ้านนายบุญเนียม กลั่นฟุ้ง หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการเทพื้นใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร)
 จุดที่ 4 ถนนปากอ หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการเทพื้นใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร)
 จุดที่ 5 ถนนหลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 (รื้อถนนเดิมและทำการเทพื้นใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...21.....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ.2567....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	125.50	ตร.ม.	-	-	97.00	12,173.50	12,173.50	บัญชีค่าแรง
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	6.27	ลบ.ม.	299.63	1,878.68	112.00	702.24	2,580.92	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	18.825	ลบ.ม.	1,981.31	37,298.16	327.00	6,155.77	43,453.93	ราคาพาณิชย์+บัญชีค่าแรง
1.4	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 x 6 mm. @ 0.30 m #	125.50	ตร.ม.	40.00	5,020.00	5.00	627.50	5,647.50	สืบลาคา + บัญชีค่าแรง
1.5	ไม้แบบ	32.00	ม.	-	-	20.60	659.20	659.20	ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							64,515.05	

(ลงชื่อ) วิมล งาม ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) นพวิ กรรมการ (ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายณณกุล เพชรรัตน์) (นายบัณฑิต จันทา) (นายธนาพร ปัญญาดี) (นายภปณพ สุรินทร์โท)
 ผู้อำนวยการ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบล)