



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๙ บ้าน
แป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๙๗,๘๗๘.๒๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี อำเภोज้างหม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
-ปริมาณงานโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด
-จุดที่ ๑. เส้นบ้านนางอารีย์ เชียงจันทร์ - บ้านนายวินัย สายแปง ก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาว ๒๖ เมตร พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๑ ชุด
-จุดที่ ๒. จากสวนนายเจริญ หน้างาม - บ้านนายชัย ไวปัญญา ก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๓๘ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนด ณ หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภोज้างหม จังหวัดลำปาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘. เป็นเงิน ๔๙๙,๘๗๘.๒๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายธนภต...เพชรรัตน์.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....เป็นประธานกรรมการ
๒. นายกมล...ตะนุ.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....เป็นกรรมการ
๓. นายวิทย์ธฤติ วงศ์ชัย.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....เป็นกรรมการ

ราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดัก หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 เส้นบ้านนางอารีย์ เชียงจันทร์ - บ้านนายวินัย สายแฉ่ง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมฝาดัก ค.ส.ล. จำนวน 51 ชุด

จุดที่ 2 จากสวนนายเจริญ หน้างาม - บ้านนายชัย ไวปัญญา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร


หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาดัก ค.ส.ล. จำนวน 338 ชุด


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,959.86	1.3642	497,878.23	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่างานก่อสร้าง	497,878.23
				ราคากลางคือ	497,878.23


อักษร (สีสันเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธนกฤต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกมล ตະນຸ)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายธานินทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณภนนต์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ราคากลาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด

หมู่ที่ 9 บ้านแปงโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 เส้นบ้านนางอารีย์ เชียงจันทร์ - บ้านนายวินัย สายแ่ง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. จำนวน 51 ชุด

จุดที่ 2 จากสวนนายเจริญ หน้างาม - บ้านนายชัย ไวปัญญา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. จำนวน 338 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านแปงโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จุดที่ 1 งานรางระบายน้ำ								
	งานดินชุด	ลบ.ม.	8.00		-	142.00	1,136.00	1,136.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.70	350.00	245.00	104.00	72.80	317.80	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	3.82	1,850.47	7,068.80	327.00	1,249.14	8,317.94	
	240 กก./ตร.ซม.								
	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	7.80	470.00	3,666.00			3,666.00	
	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	15.60			139.00	2,168.40	2,168.40	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.1703			4,400.00	749.32	749.32	
	- ศก. 6 มม. SR 24	กก.	60.61	20.65	1,251.60		-	1,251.60	
	- ศก. 9 มม. SR 24	กก.	109.67	19.47	2,135.27		-	2,135.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.11	36.45	186.26		-	186.26	
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ฟุต	0.22	205.61	45.23		-	45.23	
	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	14.04			70	982.80	982.80	
	จุดที่ 1 ฝารางระบายน้ำ								
2	ฝารางระบายน้ำคอนกรีต	ชุด	51.00	535.56	27,313.56			27,313.56	*รายการคำนวณ
	ขนาด 0.44 x 0.50 x 0.10 ม.								
	(วัสดุ + ค่าแรง)								
	ยอดยกไป							48,270.18	

(ลงชื่อ) อ.อ.ก.อ. ประธานกรรมการ

(นายธนภฤต เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อ.ก.ก.ก. กรรมการ

(นายกมล ตะน)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) อ.อ.อ.อ. กรรมการ

(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายธานินทร์ ปัญญาดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณพนธ์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

ราคากลาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำพร้อมฝาบปิด

หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : จุดที่ 1 เส้นบ้านนางอารีย์ เชียงจันทร์ - บ้านนายวินัย สายแแปง ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 26 เมตร พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. จำนวน 51 ชุด

จุดที่ 2 จากสวนนายเจริญ หน้างาม - บ้านนายชัย ไวปัญญา ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. จำนวน 338 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							48,270.18	
1	จุดที่ 2 งานวางระบบน้ำ								
	งานดินชุด	ลบ.ม.	52.33		-	142.00	7,430.86	7,430.86	
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.59	350.00	1,606.50	104.00	477.36	2,083.86	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	24.96	1,850.47	46,187.73	327.00	8,161.92	54,349.65	
	240 กก./ตร.ชม.								
	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	51.00	470.00	23,970.00			23,970.00	
	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	102.00			139.00	14,178.00	14,178.00	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.1133			4,400.00	4,898.52	4,898.52	
	- ศก. 6 มม. SR 24	กก.	396.27	20.65	8,182.98		-	8,182.98	
	- ศก. 9 มม. SR 24	กก.	717.05	19.47	13,960.96		-	13,960.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.40	36.45	1,217.43		-	1,217.43	
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.45	205.61	298.13		-	298.13	
	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10-0.15 ม.	ตร.ม.	170.00		-	30	5,100.00	5,100.00	
	จุดที่ 2 ฝาบวางระบบน้ำ								
2	ฝาบวางระบบน้ำคอนกรีต	ชุด	338.00	535.56	181,019.28			181,019.28	*รายการคำนวณ
	ขนาด 0.44 x 0.50 x 0.10 ม.								
	(วัสดุ + ค่าแรง)								
	รวมค่างานก่อสร้าง							364,959.86	

(ลงชื่อ)
(นายธนภุต เพชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายกมล ตะนุ)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)
(นายวิทย์วุฒิ วงศ์ชัย)
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)
(นายธานีทร์ ปัญญาดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ)
(นายณภพนธ์ สุรินทร์โท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา