



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา  
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ทางหลวง  
ท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑๔-๐๐๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๔๔๐,๗๗๓.๑๔ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ  
หน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  
จ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดตาราง แบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิิด ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑๔-๐๐๒ หมู่ที่ ๔ บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
.....ปริมาณงานโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๒๓ เมตร พร้อมฝาบิิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๒๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสากำหนด. ณ หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๔๐,๗๗๓.๑๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                         |         |                    |                   |
|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| ๑. นายธนภุต เพชรรัตน์   | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายกมล ตะนุ          | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นายวิทย์ธวัช วงศ์ชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ       |

ราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานทาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.14-002

หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 323 เมตร


พร้อมฝาบปิด ค.ส.ล. จำนวน 122 ชุด


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	323,100.09	1.3642	440,773.14	
		-		-	
		-		-	
		-		-	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
<b>รวมคำนวณก่อสร้าง</b>				<b>440,773.14</b>	
<b>ราคากลางคือ</b>				<b>440,773.14</b>	


อักษร ( สีสันสีหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสี่สตางค์ )

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายธนภฤต เพชรรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... เห็นชอบ  
(นายธานีรินทร์ ปัญญาดี)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายกมล ตะนุ)  
ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) .....  ..... อนุมัติ  
(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายวิทย์ธวัช วงศ์ชัย)  
ผช.นายช่างโยธา



ราคากลาง

ประมาณราคา : โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบด ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.14-002

หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


ปริมาณงาน : ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 323 เมตร

พร้อมฝาบด ค.ส.ล. จำนวน 122 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานวางระบายน้ำ							
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	99.42	-	-	142	14,117.64	14,117.64
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.72	350.00	3,052.00	104	906.88	3,958.88
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม	ลบ.ม.	47.42	1,850.47	87,749.29	327	15,506.34	103,255.63
	240 กก./ตร.ซม.							
4	งานไม้แบบวัสดุ (50%)	ตร.ม.	96.90	470.00	45,543.00		-	45,543.00
5	งานไม้แบบค่าแรง	ตร.ม.	193.80			139	26,938.20	26,938.20
6	งานเหล็กเสริม	ตัน	2.1153	-	-	4,400	9,307.4	9,307.35
	- ศก. 6 มม. SR 24	กก.	752.91	20.65	15,547.65	-	-	15,547.65
	- ศก. 9 มม. SR 24	กก.	1,362.39	19.47	26,525.82	-	-	26,525.82
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	63.46	36.45	2,313.09	-	-	2,313.09
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	2.75	205.61	564.50		-	564.50
8	งานรื้อท่อประปาเดิมแล้วติดตั้งใหม่	เมตร	323.00			30	9,690.00	9,690.00
	งานฝาระบายน้ำ							
1	ฝาระบายน้ำคอนกรีต	ชุด	122.00	535.56	65,338.32			65,338.32
	ขนาด 0.44 x 0.50 x 0.10 ม.							
	(วัสดุ + ค่าแรง)							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							323,100.09

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ

(นายธนภฤต เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... เห็นชอบ

(นายธำนิษฐ์ ปัญญาดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบล

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ

(นายกมล ตะนู)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ

(นายวิทย์ธวัช วงศ์ชัย)

ผช.นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) .....  ..... อนุมัติ

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา